

2025年兴和县张皋镇芦  
天村委会易地搬迁后续  
扶持项目

---

工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：\_\_\_\_\_ 年    月    日

复 核 时 间：\_\_\_\_\_ 年    月    日

# 总 说 明

工程名称：2025年兴和县张皋镇芦天村委会易地搬迁后续扶持项目

第 1 页 共 1 页

## 一、项目概况

项目名称：2025年兴和县张皋镇芦天村委会易地搬迁后续扶持项目  
项目地址：内蒙古自治区乌兰察布市兴和县

## 二、项目概述

本项目包括招标图纸范围内毛石挡土墙、长城墙、道路工程、防水工程、浆砌片石护坡、边沟。

## 三、编制依据

1. 《2025年兴和县张皋镇芦天村委会易地搬迁后续扶持项目》图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（2013年）；
3. 《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017年）；
4. 《内蒙古市政工程预算定额》（2017年）；
5. 《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2019年）；
6. 材料价格执行2024年第六期造价信息及市场价。

## 建设项目工程量清单汇总表

工程名称：2025年兴和县张皋镇芦天村委会易地搬迁后续扶持项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目工程量清单的汇总。

表-02

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：2025年兴和县张皋镇芦天村委会  
易地搬迁后续扶持项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		毛石挡土墙						
1	041001007001	拆除原有浆砌石挡墙	1. 拆除原有浆砌石挡墙	m3	2893.75			
2	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:暂按1km计算, 结算时据实调整	m3	2893.75			
3	010504004001	挡土墙	1. C30毛石混凝土挡土墙	m3	2632.5			
4	040309009001	泄水孔	1. 泄水孔采用Φ100@PVC管, 泄水孔间距1.5m, 上下左右呈梅花形交错布置	m	1367.29			
5	060105006001	土工布铺设	1. 管口土工布50cm×50cm, (400g/m² II级无纺土工布)	m2	208.33			
6	040601025001	滤料铺设	1. 反滤层后堆筑50-80砾石滤水层的级配碎石堆, 在最下面的泄水孔下部设置粘土隔水层, 阻止积水渗入基底	m3	10			
7	040402017001	变形缝	1. 每隔15m应设置一道2cm宽沉降缝, 沉降缝用沥青麻筋填塞	m	112.5			
		分部小计						
		长城墙						
8	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型:砖墙长城墙 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5砂浆砌筑青砖(24*12*5)	m3	31.02			
9	011201001001	墙面一般抹灰	1. 1:2水泥砂浆抹面	m2	329.7			
		分部小计						
		道路工程						
10	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:20cm	m2	150			
11	040203007001	水泥混凝土	1. 20cm厚C30混凝土面层	m2	150			
12	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:暂按1km计算, 结算时据实调整	m3	30			
		分部小计						
		防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：2025年兴和县张皋镇芦天村委会  
易地搬迁后续扶持项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010903001001	墙面卷材防水	1. SBS改性沥青卷材防水层	m2	450			
		分部小计						
		浆砌片石护坡						
14	010403007001	浆砌片石护坡	1. 50cm厚M10浆砌片石护坡（片石利旧）； 2. 外露面M10水泥砂浆勾缝（虎皮纹）	m3	47.5			
15	040202009002	砂砾石垫层	1. 10cm厚天然砂砾垫层	m2	95			
16	010103001001	基底压实	1. 基底压实	m²	95			
		分部小计						
		边沟						
17	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	80.19			
18	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃土方 2. 运距：暂按1km计算，结算时据实调整	m3	80.19			
19	010103001002	基底压实	1. 基底压实	m²	186.12			
20	040201022001	边沟	1. 砌体材料：片石MU20（片石利旧） 2. 砂浆强度等级：水泥M7.5	m3	43.96			
21	040202009003	砂砾石垫层	1. 10cm厚天然砂砾垫层	m2	146.52			
22	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 1：3水泥砂浆抹面	m2	146.52			
23	040402017002	伸缩缝	1. 每隔12m设宽20mm的伸缩缝一道，缝内用沥青麻筋填塞，表面用水泥砂浆抹平	m	12.21			
		分部小计						
		措施项目						
24	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带挖掘机	台·次	1			
25	011701002001	外脚手架	1. 挡土墙脚手架	m2	1687.5			
26	011702011001	直形墙	1. 直形墙 复合模板 钢支撑	m2	1687.5			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：2025年兴和县张皋镇芦天村委会易地搬迁后续扶持项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程

标段：2025年兴和县张皋镇芦天村委会易地搬迁后续扶持项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程

标段：2025年兴和县张皋镇芦天村委会易地搬迁后续扶持项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 主要材料和工程设备选用表

工程名称: 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。