

# 乌丹镇区市政设施维护项目服务清单

项目名称：乌丹镇区市政设施维护项目

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					全费用单价	合价
	井盖更换与维修					
1	人行道面包砖井圈及井盖更换	1. 内容:人行道面包砖井圈及井盖更换 2. 包括但不限于拆除旧井圈井盖、因更换井盖涉及到的地面拆除及按照面包砖地面做法恢复（200x100x60环保砖，20厚M15水泥砂浆结合层，20cm预拌砼C25垫层配HRB400 φ10钢筋），更换φ700球墨铸铁井座、井盖（重量100kg），垃圾外运	套	85		
2	柏油路面井圈及井盖更换	1. 内容:柏油路面井圈及井盖更换 2. 包括但不限于拆除旧井圈井盖、因更换井盖涉及到的地面拆除及按照柏油路面做法恢复（20cm预拌砼C25垫层配HRB400 φ10钢筋，10cm5%水泥稳定砂砾，0.7kg/m <sup>2</sup> 乳化沥青，10cm中粒式沥青混凝土），更换φ700球墨铸铁井座、井盖（重量100kg），垃圾外运	套	39		
3	混凝土路面井圈及井盖更换	1. 内容:混凝土路面井圈及井盖更换 2. 包括但不限于拆除旧井圈井盖、因更换井盖涉及到的地面拆除及按照混凝土路面做法恢复（20cm预拌砼C25垫层配HRB400 φ10钢筋，20cmC25水泥混凝土路面，塑料膜养护），更换φ700球墨铸铁井座、井盖（重量100kg），垃圾外运	套	64		
4	人行道面包砖井圈及井盖维修（井圈井盖利旧）	1. 内容:人行道面包砖井圈及井盖更换 2. 包括但不限于拆除旧井圈井盖、因更换井盖涉及到的地面拆除及按照面包砖地面做法恢复（200x100x60环保砖，20厚M15水泥砂浆结合层，20cm预拌砼C25垫层配HRB400 φ10钢筋），原有井盖井圈利旧安装，垃圾外运	套	91		
5	柏油路面井圈及井盖维修（井圈井盖利旧）	1. 内容:柏油路面井圈及井盖更换 2. 包括但不限于拆除旧井圈井盖、因更换井盖涉及到的地面拆除及按照柏油路面做法恢复（20cm预拌砼C25垫层配HRB400 φ10钢筋，10cm5%水泥稳定砂砾，0.7kg/m <sup>2</sup> 乳化沥青，10cm中粒式沥青混凝土），更换φ700球墨铸铁井座、井盖（重量100kg），原有井盖井圈利旧安装，垃圾外运	套	42		
6	混凝土路面井圈及井盖维修（井圈井盖利旧）	1. 内容:混凝土路面井圈及井盖更换 2. 包括但不限于拆除旧井圈井盖、因更换井盖涉及到的地面拆除及按照混凝土路面做法恢复（20cm预拌砼C25垫层配HRB400 φ10钢筋，20cmC25水泥混凝土路面，塑料膜养护），原有井盖井圈利旧安装，垃圾外运	套	59		
	井篦子更换与维修					

7	柏油路面井圈及井篦子更换	1. 内容: 柏油路面井圈及井篦子更换 2. 包括但不限于拆除旧井篦、井座、因更换井篦涉及到的地面拆除及按照柏油路面做法恢复 (20cm预拌砼C25垫层配HRB400 $\phi$ 10钢筋, 10cm5%水泥稳定砂砾, 0.7kg/m <sup>2</sup> 乳化沥青, 10cm中粒式沥青混凝土), 安装44x74cm球墨铸铁平篦 (重量80kg), 原有井盖井圈利旧安装, 垃圾外运	套	64		
8	混凝土路面井圈及井篦子更换	1. 内容: 混凝土路面井圈及井篦子更换 2. 包括但不限于拆除旧井篦、井座、因更换井篦涉及到的地面拆除及按照混凝土路面做法恢复 (20cm预拌砼C25垫层配HRB400 $\phi$ 10钢筋, 20cmC25水泥混凝土路面, 塑料膜养护), 安装44x74cm球墨铸铁平篦 (重量80kg), 原有井盖井圈利旧安装, 垃圾外运	套	45		
9	柏油路面井圈及井篦子维修 (利旧安装平篦)	1. 内容: 柏油路面井圈及井篦子维修 2. 包括但不限于拆除旧井篦、井座、因更换井篦涉及到的地面拆除及按照柏油路面做法恢复 (20cm预拌砼C25垫层配HRB400 $\phi$ 10钢筋, 10cm5%水泥稳定砂砾, 0.7kg/m <sup>2</sup> 乳化沥青, 10cm中粒式沥青混凝土), 利旧安装平篦, 原有井盖井圈利旧安装, 垃圾外运	套	67		
10	混凝土路面井圈及井篦子维修 (利旧安装平篦)	1. 内容: 混凝土路面井圈及井篦子更换 2. 包括但不限于拆除旧井篦、井座、因更换井篦涉及到的地面拆除及按照柏油路面做法恢复 (20cm预拌砼C25垫层配HRB400 $\phi$ 10钢筋, 20cmC25水泥混凝土路面, 塑料膜养护), 利旧安装平篦, 原有井盖井圈利旧安装, 垃圾外运	套	46		
	人行道更换与维修					
11	人行道更换	1. 块料品种、规格: 200x100x60环保砖 2. 结合层: 20厚M15水泥砂浆	m <sup>2</sup>	711.36		
	人行道维修					
12	人行道块料铺设 (环保砖利旧)	1. 块料品种、规格: 200x100x60环保砖 2. 结合层: 20厚M15水泥砂浆 3. 环保砖利旧	m <sup>2</sup>	1173.12		
	柏油路面维修					
13	柏油路面维修	1. 拆除原有沥青路面及水稳基层 2. 维修做法: 20cm4%水泥稳定砂砾 (掺30%碎石), 10cm细粒式沥青混凝土 3. 垃圾外运	m <sup>2</sup>	1597.44		
14	花岗岩路面维修	1. 拆除原有花岗岩路面 2. 维修做法: 芝麻灰光面花岗岩600x400x30, 20厚M15水泥砂浆结合层 3. 垃圾外运	m <sup>2</sup>	140.4		
15	花岗岩路面维修	1. 拆除原有花岗岩路面 2. 维修做法: 黄金麻火烧面花岗岩600x400x30, 20厚M15水泥砂浆结合层 3. 垃圾外运	m <sup>2</sup>	74.88		
16	花岗岩路面维修	1. 拆除原有花岗岩路面 2. 维修做法: 蒙古黑火烧面花岗岩600x400x30, 20厚M15水泥砂浆结合层 3. 垃圾外运	m <sup>2</sup>	9.36		
	路牙石维修与更换					

17	路牙石更换	1. 拆除原有路牙石、路牙石垫层及因更换路牙石导致损坏的人行道环保砖 2. 重新安砌侧石：花岗岩15cm*100cm*30cm，预拌砼垫层宽15cm高15cm 3. 恢复人行道环保砖地面：200x100x60环保砖，20厚M15水泥砂浆结合层 4. 垃圾外运	m	19.97		
18	路牙石维修（侧石利旧）	1. 拆除原有路牙石、路牙石垫层及因更换路牙石导致损坏的人行道环保砖 2. 重新安砌侧石：花岗岩15cm*100cm*30cm，预拌砼垫层宽15cm高15cm（侧石利旧） 3. 恢复人行道环保砖地面：200x100x60环保砖，20厚M15水泥砂浆结合层 4. 垃圾外运	m	574.08		
	树坑石维修与更换					
19	树坑石维修（树坑石利旧）	1. 拆除原有树坑石、树坑石垫层及因更换树坑石导致损坏的人行道环保砖 2. 重新安砌侧石：花岗岩15cm*100cm*30cm，C25预拌砼宽15cm厚15cm（树坑石利旧） 3. 恢复人行道环保砖地面：200x100x60环保砖，20厚M15水泥砂浆结合层 4. 垃圾外运	m	563.62		
20	混凝土路面维修	1. 拆除原有路面 2. 维修做法：20cm厚C25混凝土路面，塑料膜养护 3. 垃圾外运	m <sup>2</sup>	472		
合计						0

备注：1. 报价为全费用单价  
2. 税金为9%