

商都县农村饮水安全保障维修工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 工程部分总预算表

单位：元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计	占一至五部分投资比例（%）
	第一部分 建筑工程					
1	十八顷镇					
2	小海子镇					
3	大黑沙土镇					
4	西井子镇					
5	玻璃忽镜乡					
	第二部分 机电设备及安装工程					
1	十八顷镇					
	第三部分 金属结构设备及安装工程					
1	十八顷镇					
2	小海子镇					
3	大黑沙土镇					
4	西井子镇					
5	玻璃忽镜乡					
	第四部分 施工临时工程					
	第五部分 独立费用					
	一至五部分投资合计					
	基本预备费					
	静态投资					

# 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
	第一部分 建筑工程				
一	十八顷镇				
(一)	十八顷镇十八顷村				
1	输水工程（地下部分）				
1.1	管沟顶管	m	5090		
1.2	管道连接	处	1		
2	交叉工程				
2.1	管线沿镇内硬化路铺设破路拆除	m²	1070		
2.2	C30水泥混凝土路（厚20cm）	m²	1070		
2.3	30cm厚砂砾石路基（利用原路基材料）	m²	1070		
3	入户工程				
3.1	入户基坑开挖	m³	16038		
3.2	入户基坑回填	m³	16038		
3.3	入户顶管（包含室内地面拆除及恢复）	户	540		
(二)	十八顷镇板申图李家村				
1	水源工程				
1.1	水源井（Φ219mm 镀锌钢管壁厚3mm）	m	87		
1.2	新建预制混凝土井房（3*3）	座	1		
2	输水工程（地下部分）				
2.1	管沟土方开挖	m³	2991.06		
2.2	管沟土方回填	m³	2991.06		
2.3	井口工程	座	1		
2.4	管道连接	处	1		
2.5	检查井工程	座	1		
3	输配电工程				
3.1	电缆沟土方开挖	m³	32		
3.2	电缆沟土方回填	m³	32		
4	入户工程				
4.1	入户土方开挖	m³	726.624		
4.2	入户土方回填	m³	726.624		
4.3	入户（包含室内地面拆除及恢复）	户	29		
二	小海子镇				
(一)	小海子镇头号村				

# 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	输水工程（地下部分）				
1.1	管沟土方开挖	m <sup>3</sup>	1753.92		
1.2	管沟土方回填	m <sup>3</sup>	1753.92		
1.3	穿越水泥路	处	5		
1.4	管沟顶管	m	1826		
1.5	管道连接	处	1		
2	入户工程				
2.1	入户土方开挖	m <sup>3</sup>	526.176		
2.2	入户土方回填	m <sup>3</sup>	526.176		
2.3	入户基坑开挖	m <sup>3</sup>	1485		
2.4	入户基坑回填	m <sup>3</sup>	1485		
2.5	入户顶管（包含室内地面拆除及恢复）	户	50		
2.6	入户（包含室内地面拆除及恢复）	户	21		
(二)	小海子镇南梁村				
1	输水工程（地下部分）				
1.1	管沟土方开挖	m <sup>3</sup>	2768.688		
1.2	管沟土方回填	m <sup>3</sup>	2768.688		
1.3	管道连接	处	1		
2	入户工程				
2.1	入户土方开挖	m <sup>3</sup>	726.624		
2.2	入户土方回填	m <sup>3</sup>	726.624		
2.3	入户（包含室内地面拆除及恢复）	户	29		
(三)	小海子镇郑油坊村				
1	输水工程（地下部分）				
1.1	管沟土方开挖	m <sup>3</sup>	1938.708		
1.2	管沟土方回填	m <sup>3</sup>	1938.708		
1.3	穿越水泥路	处	7		
1.4	管沟顶管	m	1011		
1.5	管道连接	处	1		
2	入户工程				
2.1	入户土方开挖	m <sup>3</sup>	225.504		
2.2	入户土方回填	m <sup>3</sup>	225.504		
2.3	入户基坑开挖	m <sup>3</sup>	742.5		
2.4	入户基坑回填	m <sup>3</sup>	742.5		

# 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
2.5	入户顶管（包含室内地面拆除及恢复）	户	25		
2.6	入户（包含室内地面拆除及恢复）	户	9		
(四)	小海子镇高家村				
1	输水工程（地下部分）				
1.1	管沟土方开挖	m³	7150.356		
1.2	管沟土方回填	m³	7150.356		
1.3	管道连接	处	1		
2	入户工程				
2.1	入户土方开挖	m³	1854.144		
2.2	入户土方回填	m³	1854.144		
2.3	入户（包含室内地面拆除及恢复）	户	74		
三	大黑沙土镇				
(一)	大黑沙土镇东升村				
1	输水工程（地下部分）				
1.1	管沟土方开挖	m³	651.456		
1.2	管沟土方回填	m³	651.456		
1.3	管沟顶管	m	1520		
1.4	管道连接	处	1		
2	入户工程				
2.1	入户基坑开挖	m³	1782		
2.2	入户基坑回填	m³	1782		
2.3	入户顶管（包含室内地面拆除及恢复）	户	60		
(二)	大黑沙土镇四台坊子村				
1	输水工程（地下部分）				
1.1	管沟土方开挖	m³	1252.8		
1.2	管沟土方回填	m³	1252.8		
1.3	管沟顶管	m	750		
1.4	管道连接	处	1		
2	交叉工程				
2.1	管线沿镇内硬化路铺设破路拆除	m²	546		
2.2	C30水泥混凝土路（厚10cm）	m²	546		
2.3	15cm厚砂砾石路基（利用原路基材料）	m²	546		
3	入户工程				

# 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
3.1	入户基坑开挖	m <sup>3</sup>	2376		
3.2	入户基坑回填	m <sup>3</sup>	2376		
3.2	入户顶管（包含室内地面拆除及恢复）	户	80		
3.3	入户维修	户	11		
3.4	西井子镇				
(一)	西井子镇李家村				
1	输水工程（地下部分）				
1.1	管沟土方开挖	m <sup>3</sup>	4713.66		
1.2	管沟土方回填	m <sup>3</sup>	4713.66		
1.3	穿越水泥路	处	4		
1.4	管道连接	处	1		
2	入户工程				
2.1	入户土方开挖	m <sup>3</sup>	701.568		
2.2	入户土方回填	m <sup>3</sup>	701.568		
2.3	入户（包含室内地面拆除及恢复）	户	28		
(二)	西井子镇丁家村				
1	输水工程（地下部分）				
1.1	管沟土方开挖	m <sup>3</sup>	1509.624		
1.2	管沟土方回填	m <sup>3</sup>	1509.624		
1.3	穿越水泥路	处	4		
1.4	管沟顶管	m	110		
1.5	管道连接	处	1		
2	入户工程				
2.1	入户土方开挖	m <sup>3</sup>	100.224		
2.2	入户土方回填	m <sup>3</sup>	100.224		
2.3	入户基坑开挖	m <sup>3</sup>	237.6		
2.4	入户基坑回填	m <sup>3</sup>	237.6		
2.5	入户顶管（包含室内地面拆除及恢复）	户	8		
2.6	入户（包含室内地面拆除及恢复）	户	4		
五	玻璃忽镜乡				
(一)	玻璃忽镜乡高勿素村				
1	输水工程（地下部分）				
1.1	管沟土方开挖	m <sup>3</sup>	313.2		
1.2	管沟土方回填	m <sup>3</sup>	313.2		

# 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1.3	管沟顶管	m	386		
1.4	管道连接	处	1		
2	入户工程				
2.1	入户基坑开挖	m³	831.6		
2.2	入户基坑回填	m³	831.6		
2.3	入户顶管（包含室内地面拆除及恢复）	户	28		
合 计					3277692.37

## 机电设备及安装工程预算表

[illegible]



金属结构设备及安装工程预算表

序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第三部分 金属结构设备及安装工程						
一	十八顷镇						
(一)	十八顷镇十八顷村						
1	Φ 63mm/1. 25MPa PE管	m	905				
2	Φ 32mm/1. 6MPa PE管	m	4185				
3	Φ 25mm/1. 6MPa PE管	m	6480				
4	入户管件及 Φ 25 水龙头	套	540				
5	各类型管件（按材料设备费8%计）	项	1				
(二)	十八顷镇板申图李家村						
1	Φ 63mm/1. 25MPa PE管	m	363				
2	Φ 32mm/1. 6MPa PE管	m	592				
3	Φ 25mm/1. 6MPa PE管	m	348				
4	入户管件及 Φ 25 水龙头	套	29				
5	各类型管件（按材料设备费8%计）	项	1				
二	小海子镇						
(一)	小海子镇头号村						
1	Φ 63mm/1. 25MPa PE管	m	427				
2	Φ 50mm/1. 6MPa PE管	m	683				
3	Φ 32mm/1. 6MPa PE管	m	1276				
4	Φ 25mm/1. 6MPa PE管	m	850				
5	入户管件及 Φ 25 水龙头	套	71				
6	各类型管件（按材料设备费8%计）	项	1				
(二)	小海子镇南梁村						
1	Φ 63mm/1. 25MPa PE管	m	260				
2	Φ 32mm/1. 6MPa PE管	m	624				
3	Φ 25mm/1. 6MPa PE管	m	350				
4	入户管件及 Φ 25 水龙头	套	29				
5	各类型管件（按材料设备费8%计）	项	1				
(三)	小海子镇郑油坊村						
1	Φ 63mm/1. 25MPa PE管	m	889				
2	Φ 32mm/1. 6MPa PE管	m	741				
3	Φ 25mm/1. 6MPa PE管	m	400				
4	入户管件及 Φ 25 水龙头	套	34				
5	各类型管件（按材料设备费8%计）	项	1				
(四)	小海子镇高家村						
1	Φ 63mm/1. 25MPa PE管	m	333				

金属结构设备及安装工程预算表

序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
2	Φ 50mm/1.6MPa PE管	m	1012				
3	Φ 32mm/1.6MPa PE管	m	938				
4	Φ 25mm/1.6MPa PE管	m	850				
5	入户管件及 Φ 25 水龙头	套	74				
6	各类型管件（按材料设备费8%计）	项	1				
三	大黑沙土镇						
(一)	大黑沙土镇东升村						
1	Φ 63mm/1.25MPa PE管	m	165				
2	Φ 50mm/1.6MPa PE管	m	1002				
3	Φ 32mm/1.6MPa PE管	m	561				
4	Φ 25mm/1.6MPa PE管	m	720				
5	入户管件及 Φ 25 水龙头	套	60				
6	各类型管件（按材料设备费8%计）	项	1				
(二)	大黑沙土镇四台坊子村						
1	Φ 63mm/1.25MPa PE管	m	750				
2	Φ 32mm/1.6MPa PE管	m	400				
3	Φ 25mm/1.6MPa PE管	m	1365				
4	入户管件及 Φ 25 水龙头	套	80				
5	各类型管件（按材料设备费8%计）	项	1				
四	西井子镇						
(一)	西井子镇李家村						
1	Φ 63mm/1.25MPa PE管	m	761				
2	Φ 32mm/1.6MPa PE管	m	744				
3	Φ 25mm/1.6MPa PE管	m	336				
4	入户管件及 Φ 25 水龙头	套	28				
5	各类型管件（按材料设备费8%计）	项	1				
(二)	西井子镇丁家村						
1	Φ 63mm/1.25MPa PE管	m	292				
2	Φ 32mm/1.6MPa PE管	m	300				
3	Φ 25mm/1.6MPa PE管	m	144				
4	入户管件及 Φ 25 水龙头	套	12				
5	各类型管件（按材料设备费8%计）	项	1				
五	玻璃忽镜乡						
(一)	玻璃忽镜乡高勿素村						
1	Φ 63mm/1.25MPa PE管	m	100				
2	Φ 32mm/1.6MPa PE管	m	386				

