

澄口县第一完全中学图书馆项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：磴口县第一完全中学图书馆项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

1. 工程名称：磴口县第一完全中学图书馆项目

2. 建设地点：磴口县

二、磴口县第一完全中学图书馆项目的工程量清单编制依据设计图纸、拟定的招标文件、甲方提供的清单、GB50500-2013建设工程量清单计价规范、《内蒙古自治区建设工程费用定额》、《内蒙古自治区施工机械台班费用定额》、2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、2017届《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、2017届《内蒙古自治区市政工程预算定额》编制。

三、2017届计价依据于2018年1月1日起执行。

四、税金依据内建办标函（2019）193号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知文件执行。

五、拟定的招标文件。

六、规费依据内建标函（2019）468号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知文件执行。

七、工程做法依据项目特征做，不符处最终依据竣工图纸据实结算。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：整体改造装修

标段：磴口县第一完全中学图书馆项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001003	砖砌体拆除	1. 原有砖墙拆除	m3	17.19			
2	011605001004	平面块料拆除	1. 地面瓷砖拆除（含地台拆除）	m2	333.43			
3	011605001002	平面块料拆除	1. 木地板拆除	m2	143.09			
4	011605002003	立面块料拆除	1. 墙面1m高瓷砖墙裙拆除	m2	105.64			
5	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 墙面腻子拆除	m2	187.88			
6	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除工程 墙柱面 龙骨及护墙板	m2	80			
7	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除工程 拆黑板	m2	23.4			
8	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 矿棉板吊顶拆除	m2	333.43			
9	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 顶面异形吊顶拆除	m2	43.09			
10	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除工程 金属门窗	m2	12.6			
11	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有金属窗户拆除	m2	60.48			
12	011614003001	窗台板拆除	1. 原有窗台板拆除	m	28.8			
13	011614001002	柜体拆除	1. 柜体拆除	m	10			
14	011612001001	管道拆除	1. 原有暖气管拆除 公称直径50mm以内	m	41.3			
15	011614001001	暖气片拆除	1. 板式散热器拆除 单板高×长(mm以内) H600×2000	组	22			
16	010103002001	余方弃置	1. 人工装车废料 2. 自卸汽车外运10km	m3	55.8			
		分部小计						
		藏书区						
17	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 条形复合木地板	m2	77.65			
18	011105005001	木质踢脚线	1. 100mm高成品木踢脚线	m2	3.17			
19	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面抹灰 内墙（14+6）mm	m2	32.4			
20	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 墙面刮腻子两遍乳胶漆三遍	m2	54			
21	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 顶面粉刷石膏找平	m2	77.65			
22	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子两遍,灯光打磨平整 2. 顶面喷涂黑色乳胶漆	m2	58.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：整体改造装修

标段：磴口县第一完全中学图书馆项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:木纹铝方通天棚	m2	58.05			
24	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮纸面石膏板 4. 刮腻子两遍,板缝粘贴胶带 5. 乳胶漆饰面,一遍底漆两遍面漆	m2	19.6			
25	010809004001	石材窗台板	1. . 安装石英石窗台板	m2	1.2			
26	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 安装断桥铝合金窗户	m2	10.08			
27	010810001001	窗帘	1. 窗帘 百页 聚酯纤维帘布 2. 铝合金卷管卷轴	m2	10.08			
28	011501020001	藏书室服务台	1、材料标准：18mm厚免漆实木颗粒板。 2、基材：免漆实木颗粒板板材，国家绿色环保认证E0标准。 3、饰面：135克三聚氰胺浸渍胶膜饰面纸，经防火、抗磨、防水浸泡处理，色泽鲜明、硬度大、耐磨、耐划痕、耐热、耐腐蚀，无任何气味，环保易打理。 4、封边：PVC封边条，厚度大于1mm，高温固封，不脱落。流程：喷防粘剂，齐边铣削，工件预热，涂胶，施压封边，封边条剪断，前后截断，上下粗修，上下精修，跟踪修，刮修，铲胶层，布轮抛光，质量检验。 5、胶粘剂：EVA高温热熔	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：整体改造装修

标段：磴口县第一完全中学图书馆项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			胶。游离甲醛≤005g/kg, 苯≤0.01g/kg, 甲苯+二甲苯≤0.04g/kg, 二氯甲烷≤0.01g/kg, 总挥发性有机物≤375g/L, 符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》标准。 6、规格：1800*500*850					
		分部小计						
		学生阅览室						
29	011104002003	竹、木（复合）地板	1. 条形复合木地板	m ²	255.78			
30	011105005002	木质踢脚线	1. 100mm高成品木踢脚线	m ²	7.32			
31	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 顶面粉刷石膏找平	m ²	255.78			
32	011407002007	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子两遍, 灯光打磨平整 2. 顶面喷涂黑色乳胶漆	m ²	212.28			
33	011302001008	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:木纹铝方通天棚	m ²	212.28			
34	011302001009	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮纸面石膏板 4. 刮腻子两遍, 板缝粘贴胶带 5. 乳胶漆饰面, 一遍底漆两遍面漆	m ²	43.5			
35	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙面抹灰 内墙 (14+6)mm	m ²	73.24			
36	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 墙面刮腻子两遍乳胶漆三遍	m ²	92.11			
37	011501019003	新书推荐柜	1. 新书推荐柜	m ²	21.9			
38	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层 2. 纤维护墙板	m ²	18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：整体改造装修

标段：磴口县第一完全中学图书馆项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 木格栅板6.66m ² 4. 暗藏灯带12m 5. 亚克力字9个，校徽1个					
39	011501019002	北墙卡座书架	1. 北墙卡座书架 PM-12 05	m ²	18.23			
40	011501019006	东、西墙卡座书架	1. 东、西墙卡座书架 PM-12 07、08	m ²	58.36			
41	011501019005	学生阅览室靠墙书桌	1. 学生阅览室靠墙书桌 PM-12 06	m	16.8			
42	010809004004	石材窗台板	1. . 安装石英石窗台板	m ²	3.3			
43	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 安装断桥铝合金窗户	m ²	27.72			
44	010810001004	窗帘	1. 窗帘 百页 聚酯纤维帘布 2. 铝合金卷管卷轴	m ²	27.72			
45	011501020002	学生阅览室服务台	1. 材料标准：18mm厚免漆实木颗粒板。 2. 基材：免漆实木颗粒板板材，国家绿色环保认证E0标准。 3. 饰面：135克三聚氰胺浸渍胶膜饰面纸，经防火、抗磨、防水浸泡处理，色泽鲜明、硬度大、耐磨、耐划痕、耐热、耐腐蚀，无任何气味，环保易打理。 4. 封边：PVC封边条，厚度大于1mm，高温固封，不脱落。流程：喷防粘剂，齐边铣削，工件预热，涂胶，施压封边，封边条剪断，前后截断，上下粗修，上下精修，跟踪修，刮修，铲胶层，布轮抛光，质量检验。 5. 胶粘剂：EVA高温热熔胶。游离甲醛≤005g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，二氯甲烷≤0.01g/kg，总挥发性有机物≤375g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：整体改造装修

标段：磴口县第一完全中学图书馆项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			质限量》标准。 6、规格：2650*1600*900					
		分部小计						
		教师阅览室						
46	011207001003	封堵门	1. C型轻钢龙骨间壁墙单层龙骨带横撑, 竖向龙骨间距400宽 2. 9.5mm厚双层普通纸面石膏板, 中间夹10cm岩棉板做隔音层	m2	12.6			
47	011104002004	竹、木（复合）地板	1. 条形复合木地板	m2	125.49			
48	011104002001	地台制作	1. 40*40*4镀锌钢管龙骨 2. 上层地台结构 192*1215*14复合木地板 3. LED暗藏灯带10.2m 4. 详见图纸	m2	17.6			
49	011105005003	木质踢脚线	1. 100mm高成品木踢脚线	m2	1.62			
50	011407002008	天棚喷刷涂料	1. 顶面粉刷石膏找平	m2	143.09			
51	011407002009	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子两遍, 灯光打磨平整 2. 顶面喷涂黑色乳胶漆	m2	113.14			
52	011302001010	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:木纹铝方通天棚	m2	113.14			
53	011302001011	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮纸面石膏板 4. 刮腻子两遍, 板缝粘贴胶带 5. 乳胶漆饰面, 一遍底漆两遍面漆	m2	29.95			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：整体改造装修

标段：磴口县第一完全中学图书馆项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 墙面刮腻子两遍乳胶漆三遍	m2	111.5			
55	011501019007	进门左手卡座书架 PM-12 01	1. 进门左手卡座书架 PM-12 01	m2	22.99			
56	011501019009	会议机书架 PM-12 04	1. 会议机书架 PM-12 04	m2	23.38			
57	011501019008	教师阅览室靠墙书桌	1. 教师阅览室靠墙书桌 PM-12 02	m	8.81			
58	011208001001	立柱造型	1. 40*40*2镀锌方管龙骨 2. 防火阻燃板 3. 白色烤漆饰面板 4. 暗藏灯带 5. 软包坐垫	项	1			
59	010809004005	石材窗台板	1. . 安装石英石窗台板	m2	2.7			
60	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 安装断桥铝合金窗户	m2	22.68			
61	010810001005	窗帘	1. 窗帘 百页 聚酯纤维帘布 2. 铝合金卷管卷轴	m2	22.68			
		分部小计						
		廊道						
62	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 墙面抹灰 内墙（14+6）mm 2. 墙面抹灰 贴玻纤网格布 3. 室内墙面刮腻子两遍 4. 乳胶漆 室内 墙面 二遍	m2	253.44			
63	011302001003	吊顶修复	1. 原损坏吊顶修复更换	项	1			
64	030412001001	普通灯具	1. 原灯具拆除，新灯具安装	套	34			
		分部小计						
		其他						
65	01B002	实验设备拆装	1、原空间实验桌、设备拆除。 2、地面线路拆除。 3、设备搬运至新教室。 4、设备安装	项	1			
66	01B003	钢木书架拆装	1、原书架拆除。 2、搬运至新教室。 3、重新组装。	项	1			
67	01B00	净水设	1、水路改造。	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：整体改造装修

标段：磴口县第一完全中学图书馆项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4	备	2、净水机安装					
		分部小计						
		安装工程						
68	030412004006	装饰灯	1. 名称:条形灯 2. 型号:1200*70*45、36W 3. 规格:高显色 护眼灯 品牌 4. 安装形式:嵌入式	套	81			
69	030412004007	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:12W/6寸 3. 规格:防眩窄边 高显色 品牌 4. 安装形式:嵌入式	套	91			
70	030412004008	装饰灯	1. 名称:灯带	m	3.6			
71	030404034004	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	2			
72	030404034005	照明开关	1. 名称:单联三控开关	个	4			
73	030404035004	插座	1. 名称:五孔插座	个	50			
74	030404035007	插座	1. 名称:空调插座	个	5			
75	030404035005	插座	1. 名称:地面插座	个	16			
76	030404035006	插座	1. 信息插座单口	个	65			
77	030502005001	双绞线缆	1. 网线	m	1225			
78	030507008001	监控摄像设备	1. 枪型摄像头	台	8			
79	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	355			
80	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	180			
81	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	880			
82	031005002003	钢制散热器	1. 安装板式散热器安装	组	22			
83	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN32	m	41.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：整体改造装修

标段：磴口县第一完全中学图书馆项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:螺纹连接					
		分部小计						
		措施项目						
			本页小计					
			合 计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：整体改造装修

标段：磴口县第一完全中学图书馆项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：整体改造装修

标段：磴口县第一完全中学图书馆项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：整体改造装修

标段：磴口县第一完全中学图书馆项目

第 1 页 共 2 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	藏书室服务台	组			5000						
2	学生阅览室服务台	组			11500						
3	新书推荐柜	m2			1240						
4	北墙卡座书架	m2			1700						
5	进门左手卡座书架 PM-12 01	m2			1700						
6	会议机书架 PM-12 04	m2			1240						
7	东、西墙卡座书架 07、08	m2			1700						
8	学生阅览室靠墙书桌 PM-12 06	m			1100						
9	教师阅览室靠墙书桌 PM-12 02	m			1100						
10	实验设备拆装	项			6250						
11	钢木书架拆装	项			5000						
12	净水设备	组			7500						
13	立柱造型	项			9800						
14	纤维护墙板	m2			80						
15	木格栅	m2			150						
16	走廊灯	套			80						
17	走廊吊顶修复	项			5000						
18	百页窗帘 聚酯纤维帘布	m2			200						
19	亚克力字 0.5m2以内	个			163.0 2						
20	校徽 1.0m2以内	个			411.8 4						
21	木纹铝方通	m2			300						
22	条形灯	套			72						
23	筒灯12W/6寸	套			28						
24	钢制散热器板式	组			800						
25	石英石窗台板	m2			120						
26	枪型摄像头	台			500						
27	铝合金卷管卷轴	m			30						
28	品牌乳胶漆	kg			15.5						
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：整体改造装修

标段：磴口县第一完全中学图书馆项目

第 2 页 共 2 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
29	复合木地板	m2			132.5						
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：整体改造装修

标段：磴口县第一完全中学图书馆项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价

标段：磴口县第一完全中学图书馆项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价

标段：磴口县第一完全中学图书馆项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：专业工程暂估价

标段：磴口县第一完全中学图书馆项目

第 1 页 共 5 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备注
1	双面钢木书架	<p>1、规格尺寸：长900mm，架深450mm，架高2000mm，层数：6层。材质：一级锻造冷轧钢 结构：双柱双面。</p> <p>2、立柱：45*34*1.2mm，中心槽≥20mm，凸型槽≥15mm，孔≥20mm，孔的间距≥25mm，4道折弯加强；群腿：810*100*34*1.2mm，截面尺寸45*34。立柱两侧均布冲裁每层单面可上、下调节的安装挂孔，孔距根据客户要求而定，正面上端冲两个螺栓固定孔，孔距为70mm，结构坚固合理，美观大方不变形。其设计采取三面压双筋处理，层数和间距，可根据客户需求调整设计方案，结构结实，具有稳固性。</p> <p>3、隔板：807*210*25mm，6道折弯加强，层板厚度采用≥0.8mm的优质冷轧钢板一次滚压成型，层板正面压两组圆钢筋，每组由一主筋和一辅筋组成，每组筋宽为12mm±0.5mm，主筋深度为4mm，辅筋深度为4mm，承重≥100kg，满负载24小时后曲挠度≤3mm，卸载后自动恢复，层板正面主中心筋到边尺寸为70mm（±1mm），主筋与辅筋之间的中心距离为5mm，用以增加层板承重能力，使得层板在承重后不易弯曲。</p> <p>4、挂板：442*125mm压型加强厚度0.8mm；采用优质冷轧钢板经一体成型流水线冲压成型，两端二排四挂钩结构设计，中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，两个腰形孔中心距为196mm，孔上下位置设有两组四根圆筋，圆筋长度为159mm，相距84mm，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，凸槽间相距121mm，可使搁板嵌置于弯边凸肩上。两端挂钩进行四次折弯，每个挂钩采用凹槽型设计，凹槽深度为8mm，挂钩与挂钩距离为22mm，便于挂板与立柱之间连接稳固，组装后平整、牢固、承重性好，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。</p> <p>5、顶板：810*450*40mm，采用≥0.8mm的优质冷轧钢板。</p> <p>6、挡书条：层板中间放置一根不锈钢管挡棒隔档。</p> <p>7、采用静电喷粉、高温固化而成。安装方式：全拆装。</p> <p>8、表面再采用酸洗磷化后进行喷塑处理，使基本材质不会腐蚀，经久耐用。</p> <p>9、书架侧板，顶条，底条使用三聚氰胺板，外贴防火皮，木纹色。</p> <p>10、钢制书架架体执行标准：钢制书架系列产品各项指标均符合中华人民共和国GB/T13667.4-2013钢制书架国家标准和DA/T7-92国家档案局钢制书架行业要求。所用钢板全部采用优质冷轧钢板，钢板符合GB11253-89优质碳素钢结构钢薄钢板技术条件。产品表面处理及质量符合GB6807-86钢铁工件涂前磷化处理技术条件的国家标准。</p>	67000			
2	单面钢木书架	<p>1、规格尺寸：长900mm，架深450mm，架高2000mm，层数：6层。材质：一级锻造冷轧钢</p> <p>2、立柱：45*34*1.2mm，中心槽≥20mm，凸型槽≥15mm，孔≥20mm，孔的间距≥25mm，4道折弯加强；群腿：810*100*34*1.2mm，截面尺寸45*34。立柱两侧均布冲裁每层单面可上、下调节的安装挂孔，孔距根据客户要求而定，正面上端冲两个螺栓固定孔，孔距为70mm，结构坚固合理，美观大方不变形。其设计采取三面压双筋处理，层数和间距，可根据客户需求调整设计方案，结构结实，具有稳固性。</p>	40200			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：专业工程暂估价

标段：磴口县第一完全中学图书馆项目

第 2 页 共 5 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
		<p>3、隔板：807*210*25mm,6道折弯加强，层板厚度采用≥0.8mm的优质冷轧钢板一次滚压成型，层板正面压两组圆弧筋，每组由一主筋和一辅筋组成，每组筋宽为12mm±0.5mm,主筋深度为4mm，辅筋深度为4mm，承重≥100kg，满负载24小时后曲挠度≤3mm，卸载后自动恢复，层板正面主中心筋到边尺寸为70mm（±1mm），主筋与辅筋之间的中心距离为5mm，用以增加层板承重能力，使得层板在承重后不易弯曲。</p> <p>4、挂板：442*125mm压型加强厚度0.8mm；采用优质冷轧钢板经一体成型流水线冲压成型，两端二排四挂钩结构设计，中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，两个腰形孔中心距为196mm，孔上下位置设有俩组四根圆筋，圆筋长度为159mm，相距84mm，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，凸槽间相距121mm，可使搁板嵌置于弯边凸肩上。俩端挂钩进行四次折弯，每个挂钩采用凹槽型设计，凹槽深度为8mm，挂钩与挂钩距离为22mm，便于挂板与立柱之间连接稳固，组装后平整、牢固、承重性好，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。</p> <p>5、顶板：810*450*40mm，采用≥0.8mm的优质冷轧钢板。</p> <p>6、挡书条：层板中间放置一根不锈钢管挡棒隔档。</p> <p>7、采用静电喷粉、高温固化而成。安装方式：全拆装。</p> <p>8、表面再采用酸洗磷化后进行喷塑处理，使基本材质不会腐蚀，经久耐用。</p> <p>9、书架侧板，顶条，底条使用三聚氰胺板，外贴防火皮，木纹色。</p> <p>10、钢制书架架体执行标准：钢制书架系列产品各项指标均符合中华人民共和国GB/T13667.4-2013钢制书架国家标准和DA/T7-92国家档案局钢制书架行业要求。所用钢板全部采用优质冷轧钢板，钢板符合GB11253-89优质碳素钢结构薄钢板技术条件。产品表面处理及质量符合GB6807-86钢铁工件涂前磷化处理技术条件的国家标准。</p>				
3	墙面文化	PVC，亚克力等材质，服务要求：体现图书馆阅读特色，打造图书馆角落极简空间美学，符合图书馆文化审美和内涵的定制化设施产品。制作前需校方定稿确认	42500			
4	8人阅读桌	<p>1.颜色：原木色</p> <p>2.材质：优质橡胶木结构，较高的光泽度，能够看到整洁交错的木纹，质地细密，不易吸水，耐腐蚀，强度大，稳定性强，断裂强度高、抗震能力特别强，结实耐用，使用年限长。表面清漆处理，符合国家环保标准。</p> <p>3.安装方式：组装</p> <p>4.五金配件：5.五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，连接用锌合金材质三合一家具拆装件，偏心件重量≥3.6克，预埋螺母抗拉强度≥550N，安装快捷简便，持久耐用，组合后不松动。</p> <p>5、规格：2400*1000*750</p>	78000			
5	学生阅览室阅读椅	1、舒适靠背、宽大圆润座面，加粗加厚凳腿，耐磨防滑脚垫。2、L.G.F稳固材质，全新PP材质，不易变色，防腐耐磨，耐高温	33400			
6	靠背卡座书架	<p>1.材料标准：18mm厚免漆实木颗粒板。</p> <p>2.基材：免漆实木颗粒板板材，国家绿色环保认证E0标准。</p>	19360			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：专业工程暂估价

标段：磴口县第一完全中学图书馆项目

第 3 页 共 5 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备注
		3. 饰面：135克三聚氰胺浸渍胶膜饰面纸，经防火、抗磨、防水浸泡处理，色泽鲜明、硬度大、耐磨、耐划痕、耐热、耐腐蚀，无任何气味，环保易打理。 4. 封边：PVC封边条，厚度大于1mm，高温固封，不脱落。 流程：喷防粘剂，齐边铣削，工件预热，涂胶，施压封边，封边条剪断，前后截断，上下粗修，上下精修，跟踪修，刮修，铲胶层，布轮抛光，质量检验。 5. 胶粘剂：EVA高温热熔胶。游离甲醛≤005g/kg, 苯≤0.01g/kg, 甲苯+二甲苯≤0.04g/kg, 二氯甲烷≤0.01g/kg, 总挥发性有机物≤375g/L, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 6. 卡座靠背坐垫纳帕皮材质软包。 7. 规格：5000*550*1000				
7	卡座书架桌子	1. 阅览桌桌面采用三聚氰胺板，桌架采用优质冷轧钢板。工艺处理：桌架采用静电粉末喷涂，高温固化。 2. 立柱：40*40*1.22mm方管 冷轧钢板：0.8mm桌面：25mm三聚氰胺板防火桌面 3. 规格：1200*600*75	9000			
8	卡座书架椅子	1. 颜色：原木色 2. 材质：优质橡胶木结构，较高的光泽度，能够看到整洁交错的木纹，质地细密，不易吸水，耐腐蚀，强度高，稳定性强，断裂强度高、抗震能力特别强，结实耐用，使用年限长。表面清漆处理，符合国家环保标准。 3. 安装方式：组装 4. 五金配件：5. 五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，连接用锌合金材质三合一家具拆装件，偏心件重量≥3.6克，预埋螺母抗拉强度≥550N，安装快捷简便，持久耐用，组合后不松动。 5. 座面纳帕皮或亚麻材质	5400			
9	吧台椅	人体工学设计，倾斜弧形靠背，承托背部，全实木椅架，高密度海绵，回弹性强，椅面PU皮或亚麻材质	15750			
10	书台	1. 材料标准：18mm厚免漆实木颗粒板。 2. 基材：免漆实木颗粒板板材，国家绿色环保认证E0标准。 3. 饰面：135克三聚氰胺浸渍胶膜饰面纸，经防火、抗磨、防水浸泡处理，色泽鲜明、硬度大、耐磨、耐划痕、耐热、耐腐蚀，无任何气味，环保易打理。 4. 封边：PVC封边条，厚度大于1mm，高温固封，不脱落。 流程：喷防粘剂，齐边铣削，工件预热，涂胶，施压封边，封边条剪断，前后截断，上下粗修，上下精修，跟踪修，刮修，铲胶层，布轮抛光，质量检验。 5. 胶粘剂：EVA高温热熔胶。游离甲醛≤005g/kg, 苯≤0.01g/kg, 甲苯+二甲苯≤0.04g/kg, 二氯甲烷≤0.01g/kg, 总挥发性有机物≤375g/L, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 6. 规格：1500*1000*1200	11700			
11	绿植书架	1. 材料标准：18mm厚免漆实木颗粒板。 2. 基材：免漆实木颗粒板板材，国家绿色环保认证E0标准。 3. 饰面：135克三聚氰胺浸渍胶膜饰面纸，经防火、抗磨、防水浸泡处理，色泽鲜明、硬度大、耐磨、耐划痕、	6692			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：专业工程暂估价

标段：磴口县第一完全中学图书馆项目

第 4 页 共 5 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备注
		<p>耐热、耐腐蚀，无任何气味，环保易打理。</p> <p>4.封边：PVC封边条，厚度大于1mm，高温固封，不脱落。</p> <p>流程：喷防粘剂，齐边铣削，工件预热，涂胶，施压封边，封边条剪断，前后截断，上下粗修，上下精修，跟踪修，刮修，铲胶层，布轮抛光，质量检验。</p> <p>5.胶粘剂：EVA高温热熔胶。游离甲醛≤005g/kg, 苯≤0.01g/kg, 甲苯+二甲苯≤0.04g/kg, 二氯甲烷≤0.01g/kg, 总挥发性有机物≤375g/L, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6.规格：1200*500*1000</p>				
12	包暖气管道	<p>1.材料标准：18mm厚免漆实木颗粒板。</p> <p>2.基材：免漆实木颗粒板板材，国家绿色环保认证E0标准。</p> <p>3.饰面：135克三聚氰胺浸渍胶膜饰面纸，经防火、抗磨、防水浸泡处理，色泽鲜明、硬度大、耐磨、耐划痕、耐热、耐腐蚀，无任何气味，环保易打理。</p> <p>4.封边：PVC封边条，厚度大于1mm，高温固封，不脱落。</p> <p>流程：喷防粘剂，齐边铣削，工件预热，涂胶，施压封边，封边条剪断，前后截断，上下粗修，上下精修，跟踪修，刮修，铲胶层，布轮抛光，质量检验。</p> <p>5.胶粘剂：EVA高温热熔胶。游离甲醛≤005g/kg, 苯≤0.01g/kg, 甲苯+二甲苯≤0.04g/kg, 二氯甲烷≤0.01g/kg, 总挥发性有机物≤375g/L, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p>	5000			
13	4人阅读桌	<p>1.颜色：原木色</p> <p>2.材质：优质橡胶木结构，较高的光泽度，能够看到整洁交错的木纹，质地细密，不易吸水，耐腐蚀，强度大，稳定性强，断裂强度高、抗震能力特别强，结实耐用，使用年限长。表面清漆处理，符合国家环保标准。</p> <p>3.安装方式：组装</p> <p>4.五金配件：5.五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，连接用锌合金材质三合一家具拆装件，偏心件重量≥3.6克，预埋螺母抗拉强度≥550N，安装快捷简便，持久耐用，组合后不松动。</p> <p>5、规格：1400*1000*750</p>	23000			
14	教师阅览室阅读椅	<p>1.颜色：原木色</p> <p>2.材质：优质橡胶木结构，较高的光泽度，能够看到整洁交错的木纹，质地细密，不易吸水，耐腐蚀，强度大，稳定性强，断裂强度高、抗震能力特别强，结实耐用，使用年限长。表面清漆处理，符合国家环保标准。</p> <p>3.安装方式：组装</p> <p>4.五金配件：5.五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，连接用锌合金材质三合一家具拆装件，偏心件重量≥3.6克，预埋螺母抗拉强度≥550N，安装快捷简便，持久耐用，组合后不松动。</p> <p>5、座面纳帕皮或亚麻材质</p>	19400			
15	入门卡座	<p>1.材料标准：18mm厚免漆实木颗粒板。</p> <p>2.基材：免漆实木颗粒板板材，国家绿色环保认证E0标准。</p> <p>3.饰面：135克三聚氰胺浸渍胶膜饰面纸，经防火、抗磨、防水浸泡处理，色泽鲜明、硬度大、耐磨、耐划痕、</p>	8190			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：专业工程暂估价

标段：磴口县第一完全中学图书馆项目

第 5 页 共 5 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
		耐热、耐腐蚀，无任何气味，环保易打理。 4.封边：PVC封边条，厚度大于1mm，高温固封，不脱落。 流程：喷防粘剂，齐边铣削，工件预热，涂胶，施压封边，封边条剪断，前后截断，上下粗修，上下精修，跟踪修，刮修，铲胶层，布轮抛光，质量检验。 5.胶粘剂：EVA高温热熔胶。游离甲醛≤005g/kg, 苯≤0.01g/kg, 甲苯+二甲苯≤0.04g/kg, 二氯甲烷≤0.01g/kg, 总挥发性有机物≤375g/L, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 6.规格：1900*500*900、2300*500*900				
16	卡座桌子	1. 阅览桌桌面采用三聚氰胺板，桌架采用优质冷轧钢板。 工艺处理：桌架采用静电粉末喷涂，高温固化。 2. 立柱：40*40*1.22mm方管 冷轧钢板：0.8mm桌面：25mm三聚氰胺板防火桌面 3, 规格：600*600	3600			
17	沙发	1. 面料：采用优质超纤皮，厚度1.0mm。手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。 海绵：采用优质高密度海绵，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，弹性好。 。海绵厚度不小于12cm，坐感舒适。回弹性>40%，密度>30kg/m3； 2. 框架：选用优质天然硬性实木，无虫眼节疤等瑕疵，经专业干燥设备处理，含水率小于15%，保证长时间使用不开裂、不变形。 3. 打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。 4. 沙发脚：电镀处理，管壁厚不少于1.5mm。 5. 规格：1500	11250			
18	茶几	1. 加厚金属框架 2. 岩板台面 3. 规格：1200*600*450	3750			
19	书法桌椅	1. 颜色：原木色 2. 材质：优质橡胶木结构，较高的光泽度，能够看到整洁交错的木纹，质地细密，不易吸水，耐腐蚀，强度大，稳定性强，断裂强度高、抗震能力特别强，结实耐用，使用年限长。表面清漆处理，符合国家环保标准。 3. 安装方式：组装 4. 五金配件：5. 五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，连接用锌合金材质三合一家具拆装件，偏心件重量≥3.6克，预埋螺母抗拉强度≥550N，安装快捷简便，持久耐用，组合后不松动。 5、规格：1400*500*700	15000			
20	休闲桌椅	1. 休闲桌材料：实木、环保漆。 2. 工艺：人工定制打磨平整，环保漆饰面安装。 3. 休闲椅：金属框架、高密度海绵、超纤皮。 4. 工艺：人工定制金属架打磨平整，高密度海绵坐垫、超纤皮包面。	14000			
合 计			432192			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：专业工程暂估价

标段：磴口县第一完全中学图书馆项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：专业工程暂估价

标段：磴口县第一完全中学图书馆项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：