

乌审旗职工职业教育培训中心
(东侧) 市政景观提升工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市 标段：乌审旗职工职业教育培训中心（
政景观提升工程—土方工程 东侧）市政景观提升工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		硬化土方						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 装车	m3	1887.2			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:11km	m3	1887.2			
		分部小计						
		电气土方						
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 已含工作面及放坡	m3	261.45			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:分层夯实回填原土	m3	261.45			
		分部小计						
		张拉膜亭土方						
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 已含工作面及放坡	m3	158.21			
6	040103001001	沟槽回填	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:夯实回填原土	m3	122.45			
7	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 装车 3. 运距:11km	m3	35.76			
		分部小计						
		种植池土方						
8	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 已含工作面及放坡 3. 开挖方式: 人工开挖	m3	79.8			
9	040103001002	沟槽回填	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:夯实回填原土	m3	45.92			
10	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 装车 3. 运距:11km	m3	33.88			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市 标段：乌审旗职工职业教育培训中心（ 第 2 页 共 3 页
政景观提升工程—土方工程 东侧）市政景观提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		圆形树池土方						
11	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 已含工作面及放坡 3. 开挖方式: 人工开挖	m3	5.68			
12	040103001003	沟槽回填	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:夯实回填原土	m3	3.82			
13	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 装车 3. 运距:11km	m3	1.81			
		分部小计						
		条形坐凳土方						
14	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 已含工作面及放坡 3. 开挖方式: 人工开挖	m3	9.96			
15	040103001004	沟槽回填	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:夯实回填原土	m3	4.32			
16	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 装车 3. 运距:11km	m3	5.64			
		分部小计						
		埋地蹦床						
17	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 已含工作面及放坡 3. 开挖方式: 人工开挖	m3	12.96			
18	040103001005	沟槽回填	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:夯实回填原土	m3	7.59			
19	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 装车 3. 运距:11km	m3	5.37			
		分部小计						
		沙坑土方						
20	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	49.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程—土方工程
标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程--土方工程 标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程--土方工程

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（
东侧）市政景观提升工程--土方工程

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程--土方工程 标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（
东侧）市政景观提升工程--土方工程

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（
东侧）市政景观提升工程--土方工程

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程--土方工程

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程一拆除工程 标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	050405007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.6				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 乌审旗职工职业教育培训中心(东侧)市政景观提升工程--拆除工程	标段: 乌审旗职工职业教育培训中心(东侧)市政景观提升工程
---------------------------------------	-------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程--拆除工程	标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程
--------------------------------------	------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程—拆除工程

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 乌审旗职工职业教育培训中心(东侧)市政景观提升工程--拆除工程	标段: 乌审旗职工职业教育培训中心(东侧)市政景观提升工程
---------------------------------------	-------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程--拆除工程

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程--拆除工程

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程--拆除工程

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市 标段：乌审旗职工职业教育培训中心（
政景观提升工程—园林建筑工程 东侧）市政景观提升工程 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道牙石						
1	040204007001	树池砌筑	1. 1200*100*250mm厚珍珠花岗岩道牙45°角切割 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	个	53			
2	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 1000*100*250mm厚珍珠花岗岩道牙 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	2079			
3	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 1000*150*300mm厚珍珠花岗岩道牙 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	118			
4	040303001001	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土垫层	m3	59.54			
5	040303001002	C25素混凝土抹角	1. 混凝土强度等级:C25素混凝土抹角	m3	34.32			
		分部小计						
		面包砖						
6	040204001001	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	1499.83			
7	040303001003	C25混凝土垫层	1. 100mm厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块横纵方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整	m3	149.98			
8	040204002001	面包砖铺设	1. 200*100*50mm厚灰色面包砖 2. 30mm厚1:3水泥砂浆结合层	m2	1159.11			
9	040204002002	面包砖铺设	1. 200*100*50mm厚红色面包砖 2. 30mm厚1:3水泥砂浆结合层	m2	143			
10	040204002003	盲道砖铺设	1. 300*300*50厚盲道砖（颜色见铺装详图） 2. 材质：面包砖材质 2. 30mm厚1:3水泥砂浆结合层	m2	197.72			
		分部小计						
		彩色透水混凝土						
11	040204001002	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	5912.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市 标段：乌审旗职工职业教育培训中心（
政景观提升工程—园林建筑工程 东侧）市政景观提升工程 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040201020001	级配砂石垫层	1. 200mm厚级配砂石	m2	5912.96			
13	060105005001	反滤层铺筑	1. 30mm厚砂滤层	m3	177.39			
14	050201001001	彩色透水混凝土	1. 50mm厚10mm粒径C25透水混凝土	m2	5912.96			
15	050201001002	彩色透水混凝土	1. 40mm厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土	m2	5912.96			
16	010507002001	双丙聚氨酯密封处理	1. 双丙聚氨酯密封处理	m2	5912.96			
		分部小计						
		台阶						
17	080101010001	原土碾压、夯实	素土夯实（压实度≥95%）	m2	4.32			
18	010201001001	碎石垫层	1. 200mm厚碎石垫层	m3	0.43			
19	010507004001	台阶	1. 120mmC20混凝土台阶	m2	4.32			
20	011107001001	石材台阶面	1. 30mm烧面芝麻灰花岗岩 2. 20mm水泥砂浆结合层	m2	4.32			
		分部小计						
		张拉膜亭						
21	010501001001	垫层	1. C15混凝土垫层 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.28			
22	010501003001	独立基础	1. C25混凝土基础 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	30.48			
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8 级别：HRB400 2. 工作内容：钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎）	t	0.722			
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：10 级别：HRB400 2. 工作内容：钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎）	t	0.432			
25	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：12 级别：HRB400 2. 工作内容：钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎）	t	0.584			
26	010516002001	预埋铁件	1. 预埋钢板：-400*400*20mm	t	1.498			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市 标段：乌审旗职工职业教育培训中心（ 第 3 页 共 8 页
政景观提升工程—园林建筑工程 东侧）市政景观提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 预埋II级钢筋：Φ20 3. 螺栓、铁件制作、运输、安装					
27	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235- AF, 高频焊管	t	1.102			
28	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 材料品种、规格:钢索 2. 直径:Φ20mm	t	0.691			
29	011405001001	金属面油漆	1. 钢结构表面采用干喷砂 除锈处理, 环氧富锌底漆 :白色面漆	m2	29.62			
30	010901005001	膜结构屋面	1. 张拉膜 2. 膜布品种、规格:PVDF1 100克类建筑膜材 2. 钢丝绳品种、规格:钢 丝绳其材料符合通用钢丝 绳标准《GB/T8918-1996 》, 本工程如采用, 则为 公称抗拉强度为1570MPa 的麻芯钢丝绳, 表面镀锌 。 3. 包含所有安装配件	m2	211			
		分部小计						
		种植池						
31	080101010002	原土碾压、夯实	素土夯实（压实度≥95% ）	m2	109.01			
32	010501001002	垫层	1. 100mmC20混凝土垫层 2. 混凝土制作、运输、浇 筑、振捣、养护	m3	10.9			
33	010501002001	带形基础	1. C20混凝土基础 2. 混凝土制作、运输、浇 筑、振捣、养护	m3	45			
34	011204001001	石材墙面	1. 20mm厚光面芝麻白花岗 岩 2. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆 结合层	m2	116.5			
35	011204001002	石材压顶	1. 50mm厚光面芝麻白压顶 2. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆 结合层	m2	68.54			
36	05B002	石材倒角	1. 倒圆角处理R=25	m	337.3			
		分部小计						
		圆形树池						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市 标段：乌审旗职工职业教育培训中心（
政景观提升工程—园林建筑工程 东侧）市政景观提升工程 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	080101010003	原土碾压、夯实	1. 素土夯实（压实度≥93%）	m2	8.74			
38	010501001003	垫层	1. 100mmC20混凝土垫层 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.87			
39	010501002002	带形基础	1. C25混凝土基础 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.66			
40	010606013001	零星钢构件	1. 30x30x3厚镀锌钢管龙骨钢板干挂龙骨 2. 30x30x3厚镀锌角钢与龙骨焊接，M6膨胀螺栓固定 间距500布置	t	0.349			
41	011207001001	镀锌钢板	1. 1.5mm厚镀锌钢板外包	m2	19.71			
42	011405001002	金属面油漆	1. 钢结构表面两遍防锈处理, 外喷氟碳漆	m2	35.01			
		分部小计						
		条形树池						
43	080101010004	原土碾压、夯实	1. 素土夯实（压实度≥93%）	m2	17.69			
44	010501001004	垫层	1. 100mmC20混凝土垫层 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.77			
45	010501002003	带形基础	1. C25混凝土基础 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	9.67			
46	010606013002	零星钢构件	1. 3厚30x30镀锌钢管龙骨钢板干挂龙骨 2. 3厚30x30镀锌角钢与龙骨焊接，M6膨胀螺栓固定 间距500布置	t	0.574			
47	011207001002	墙面装饰板	1. 1.5mm厚镀锌钢板外包	m2	24.91			
48	011405001003	金属面油漆	1. 钢结构表面两遍防锈处理, 外喷氟碳漆	m2	45.79			
49	050302002001	木质坐凳面	1. 140*30厚塑木板（浅咖色）	m2	10.08			
		分部小计						
		埋地蹦床						
50	080101010005	原土碾压、夯实	1. 素土夯实（压实度≥95%）	m2	10.39			
51	010201001002	天然级配砂石垫	1. 150mm天然级配砂石	m3	1.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市 标段：乌审旗职工职业教育培训中心（ 第 5 页 共 8 页
政景观提升工程—园林建筑工程 东侧）市政景观提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		层						
52	010501004001	混凝土基础	1. 150厚C20砼（抗冻等级D150） 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.19			
53	050307019001	成品埋地蹦床	1. Φ 1500成品埋地蹦床 2. 蹦床面材质：改性TPU, 外框工艺：烤漆板材 3. 暂估价	个	3			
		分部小计						
		沙坑						
54	080101010006	原土碾压、夯实	1. 密实度:素土夯实(密实度大于95%)	m2	44.55			
55	060105009001	排水管	1. Φ 110PVC排水盲管(无纺布外包)	m	11.05			
56	060105005002	反滤层铺筑	1. 100mm厚连砂石滤水层	m3	6.11			
57	060105006001	土工布铺设	1. 200g/m ² 土工布 2. 连接方式:焊接	m2	67.42			
58	010103001003	回填沙坑	1. 500mm厚洗净细黄沙 2. 松填	m3	25.77			
59	080101010007	原土碾压、夯实	1. 密实度:素土夯实(密实度大于95%)	m2	17.32			
60	010501001005	C20混凝土垫层	1. 100mm厚C20混凝土垫层 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.73			
61	010401001001	砖基础	1. M7.5水泥砂浆砌MU10标砖	m3	4.05			
62	010507005001	混凝土压顶	C20细石混凝土	m3	0.13			
		分部小计						
		极限运功场地						
63	080101010008	原土碾压、夯实	1. 素土夯实（压实度 \geq 95%）	m2	30.72			
64	010501001006	垫层	1. 100mmC20混凝土垫层 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.07			
65	010401001002	砖基础	1. M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖	m3	16.23			
66	010505010001	C30混凝土	1. 200mm厚C30混凝土	m3	10.93			
67	030609001001	镀锌钢管	1. 镀锌钢管 2. 规格: Φ 50*3	m	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市 标段：乌审旗职工职业教育培训中心（ 第 6 页 共 8 页
 政景观提升工程—园林建筑工程 东侧）市政景观提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	010507002002	混凝土密封固化剂，抛光（明黄色）	1. 混凝土密封固化剂，抛光（明黄色）	m2	58.81			
		分部小计						
		异形坐凳						
69	080101010009	原土碾压、夯实	1. 素土夯实（压实度≥93%）	m2	19.26			
70	010501001007	垫层	1. 100mmC20混凝土垫层 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.93			
71	010501002004	带形基础	1. C25混凝土基础 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	8.32			
72	010606013003	零星钢构件	1. 3厚30x30镀锌钢管龙骨 钢板干挂龙骨 2. 3厚30x30镀锌角钢与龙骨焊接，M6膨胀螺栓固定 间距500布置	t	1.05			
73	011207001003	镀锌钢板	1. 1.5mm厚镀锌钢板外包	m2	51.31			
74	011405001004	金属面油漆	1. 钢结构表面两遍防锈处理，外喷氟碳漆	m2	95.62			
		分部小计						
		木平台组合						
75	080101010011	原土碾压、夯实	1. 素土夯实（压实度≥95%）	m2	34.67			
76	010501001009	垫层	1. 120mmC25混凝土垫层 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.16			
77	050201015001	栈道	1. 140*30mm厚塑木板螺钉固定（浅咖色） 2. 70*100mm防腐松木龙骨，工程量0.305m³	m2	20.27			
78	010606013005	零星钢构件	1. 3厚50x50镀锌钢管龙骨 钢板干挂龙骨	t	0.993			
79	011207001004	镀锌钢板	1. 1.5厚镀锌钢板外包（外饰仿木漆）	m2	50.19			
80	011405001006	金属面油漆	1. 钢结构表面两遍防锈处理，外喷氟碳漆	m2	95.06			
81	050302002003	木质坐凳面	1. 140*30mm厚塑木板（浅咖色）	m2	7.74			
82	010516002004	预埋铁件	1. 预埋镀锌钢板：	t	0.035			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市 标段：乌审旗职工职业教育培训中心（
政景观提升工程—园林建筑工程 东侧）市政景观提升工程 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			-100*5mm 2. 预埋钢筋：Φ6预埋筋 L=80 3. 螺栓、铁件制作、运输、安装					
83	050307019002	成品长桌	1. 成品长桌 2. 规格尺寸：4800*1200mm 3. 暂估价	个	1			
		分部小计						
		休闲组合木平台						
84	080101010012	原土碾压、夯实	素土夯实（压实度≥95%）	m2	74.56			
85	010501001010	垫层	1. 100mmC20混凝土垫层 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.16			
86	010501002005	带形基础	1. C25混凝土基础 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	12.46			
87	010501004002	满堂基础	1. 150mmC25混凝土 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	16.13			
88	010501001011	垫层	1. 100mmC20混凝土垫层 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.89			
89	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：10 级别：HRB400	t	3.12			
90	010606013006	零星钢构件	1. 3厚30x30镀锌角钢与龙骨焊接	t	0.185			
91	050201015002	栈道	1. 140*30厚塑木板螺钉固定（浅咖色） 2. 50x50防腐木龙骨，0.45m³ 3. 30x20防腐木垫块	m2	106.3			
92	010507004002	台阶	1. 100mmC20混凝土台阶	m2	4.2			
93	050307019003	成品不锈钢滑梯	1. 名称：成品不锈钢滑梯 2. 暂估价	套	1			
94	050307019004	成品镀锌钢板小桌	1. 名称：5厚成品镀锌钢板小桌（外饰黄色氟碳漆） 2. 暂估价	套	4			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗职工职业教育培训中心(东侧)市政景观提升工程—园林建筑工程	标段: 乌审旗职工职业教育培训中心(东侧)市政景观提升工程
--	-------------------------------

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
95	010507004003	台阶模板	台阶模板	m2	4.32			
96	041102001001	垫层模板	张拉膜亭	m2	33.73			
97	011702001001	带形基础模板	张拉膜亭	m2	317.06			
98	041102001002	垫层模板	种植池	m2	33.73			
99	011702001002	带形基础模板	种植池	m2	317.06			
100	041102001003	垫层模板	圆形种植池	m2	3.64			
101	011702001003	带形基础模板	圆形种植池	m2	26.23			
102	041102001004	垫层模板	条形坐凳	m2	5.39			
103	011702001004	带形基础模板	条形坐凳	m2	39.22			
104	011702001005	带形基础模板	埋地蹦床	m2	14.84			
105	011702001006	基础模板	埋地蹦床	m2	5.51			
106	041102001005	垫层模板	沙坑	m2	5.71			
107	041102001006	垫层模板	极限运动场	m2	5.52			
108	041102001007	垫层模板	异形坐凳	m2	8.1			
109	011702001007	带形基础模板	异形坐凳	m2	57.2			
110	041102001009	垫层模板	休闲组合木平台	m2	11.12			
111	011702001008	带形基础模板	休闲组合木平台	m2	97.32			
112	011702001009	满堂基础	休闲组合木平台	m2	20.36			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程 标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	050405007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.6				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
1	010507004003	台阶模板						
2	041102001001	垫层模板						
3	011702001001	带形基础模板						
4	041102001002	垫层模板						
5	011702001002	带形基础模板						
6	041102001003	垫层模板						
7	011702001003	带形基础模板						
8	041102001004	垫层模板						
9	011702001004	带形基础模板						
10	011702001005	带形基础模板						
11	011702001006	基础模板						
12	041102001005	垫层模板						
13	041102001006	垫层模板						
14	041102001007	垫层模板						
15	011702001007	带形基础模板						
16	041102001009	垫层模板						
17	011702001008	带形基础模板						

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程--园林建筑工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 乌审旗职工职业教育培训中心 (东侧) 市政景观提升工程--园林建筑工程	标段: 乌审旗职工职业教育培训中心 (东侧) 市政景观提升工程
---	---------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程—园林建筑工程

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程—园林建筑工程

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 乌审旗职工职业教育培训中心(东侧)市政景观提升工程--园林建筑工程	标段: 乌审旗职工职业教育培训中心(东侧)市政景观提升工程
---	-------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程—园林建筑工程

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（
东侧）市政景观提升工程--园林建筑工程

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程—园林建筑工程

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市 标段：乌审旗职工职业教育培训中心（
政景观提升工程—电气工程 东侧）市政景观提升工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		基础						
1	010501003003	独立基础	1. C30素混凝土 2. 景观灯柱基础	m3	4.8			
2	010516002005	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 景观灯柱基础	t	0.181			
		分部小计						
		配电箱基础						
3	010501001012	垫层	1. 100mm厚C15素混凝土垫层	m3	0.1			
4	010501006001	设备基础	1. C20素混凝土	m3	0.21			
5	010516002006	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.005			
6	011206001001	石材零星项目	1. 20mm厚烧面黄锈石 2. 20mm厚水泥结合层	m2	1.66			
		分部小计						
		其他						
7	040803001001	电缆	1. YJV22-5*16铠装电缆敷设 2. 敷设方式：直埋敷设	m	100			
8	040803005001	电缆终端头	1. 名称：电缆头 2. 规格：YJV22-5*16缆头	个	4			
9	040801010001	落地式配电箱	1. 名称：AL1照明动力配电箱 2. 规格：0.8mX0.6mX2.2m 3. 含电子元器件 4. 安装方式：落地安装，壁挂；箱底抬高300mm	台	1			
10	040801010002	落地式配电箱	1. 名称：AL2照明动力配电箱 2. 规格：0.8mX0.6mX2.2m 3. 含电子元器件 4. 安装方式：落地安装，壁挂；箱底抬高300mm	台	1			
11	040803001002	电缆	1. YJV22-3*4铠装电缆敷设 2. 敷设方式：直埋敷设	m	1297.2			
12	040803005002	电缆终端头	1. 名称：电缆头 2. 规格：YJV22-3*4缆头	个	24			
13	040805004001	景观照明灯	1. 名称：景观灯柱 2. 材质：铝型材 3. 光源：LED灯 4. 防护等级、额定电压：	套	24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市 标段：乌审旗职工职业教育培训中心（ 第 2 页 共 2 页
政景观提升工程—电气工程 东侧）市政景观提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			IP65 220V 5. 安装距离、高度:3.5m 6. 满足甲方选择要求					
14	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:L50*5*2500mm 4. 土质:普通土 5. 基础接地形式:本工程 接地形式采用TT系统	根	24			
15	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PE管 3. 规格:De50 4. 敷设方式:直埋	m	964.5			
16	030411006001	驱动电源防潮盒	IP65	个	3			
17	031101001001	驱动电源	输入:AC220V,输出:200W DC12V	台	3			
18	030412004001	射灯	1. 射灯 2. LED灯 6W DC220 IP65	套	23			
19	030412004002	圆球灯	1. 圆球灯 2. H=1m,球体直径最大0.4 米 3. LED灯 1W DC12 IP65	套	9			
20	030412004003	镂空球灯	1. 镂空球灯 2. H=0.3-0.6m,球体直径 最大0.6m 3. LED灯 1W DC1220 IP65 4. 含防水变压器	套	10			
21	030412004004	花朵灯	1. 花朵灯 2. H=0.6-1.2m,直径最大0 .25m 3. LED灯 1W DC24 IP65	套	17			
		分部小计						
		措施项目						
22	041102002002	基础模板	1. 构件类型:景观灯基础 模板	m2	38.4			
23	041102001010	垫层模板	1. 构件类型:配电箱垫层 模板	m2	0.58			
24	041102002003	基础模板	1. 构件类型:配电箱基础 模板	m2	1.91			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程—电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程--电气工程

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程--电气工程

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程--电气工程

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程--电气工程

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程--电气工程

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程--电气工程

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程—电气工程

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗职工职业教育培训中心(东侧)市政景观提升工程—暂列金	标段: 乌审旗职工职业教育培训中心(东侧)市政景观提升工程
-------------------------------------	-------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程—暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程—暂列金

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（
东侧）市政景观提升工程—暂列金

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程—暂列金

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程--暂列金

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程—暂列金

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（
东侧）市政景观提升工程--暂列金

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程—暂列金

标段：乌审旗职工职业教育培训中心（东侧）市政景观提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：