

伊金霍洛镇查干陶
日木村农业灌溉供
水管线项目-管网 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛镇查干陶日木村农业灌溉供水管 标段：伊金霍洛镇查干陶日木村农业灌溉供水管线项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:聚乙烯给水管PE100(环刚度SDR17、工称压力1.0MPa) 2. 连接形式:套筒承插热熔连接 3. 管道检验及试验要求:进行压力试验、冲洗、消毒	m	8750			
2	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:聚乙烯给水管PE100(环刚度SDR17、工称压力1.6MPa) 2. 连接形式:套筒承插热熔连接 3. 管道检验及试验要求:进行压力试验、冲洗、消毒	m	20			
3	040501008001	水平导向钻进	1. 水平导向钻进 钻导向孔 DN≤300mm	m	20			
4	040502003001	塑料管管件	1. 材质及规格:全盘三通 DN110 聚乙烯PE100 2. 连接方式:热熔连接	个	1			
5	040502003015	塑料管管件	1. 材质及规格:全盘四通 DN110 聚乙烯PE100 2. 连接方式:热熔连接	个	2			
6	040502003002	塑料管管件	1. 材质及规格:全盘排气三通 DN110 聚乙烯PE100 2. 连接方式:热熔连接	个	4			
7	040502003003	塑料管管件	1. 材质及规格:双熔11.25度弯头 DN110 聚乙烯PE100 2. 连接方式:热熔连接	个	39			
8	040502003004	塑料管管件	1. 材质及规格:双熔22.5度弯头 DN110 聚乙烯PE100 2. 连接方式:热熔连接	个	35			
9	040502003005	塑料管管件	1. 材质及规格:双熔30度弯头 DN110 聚乙烯PE100 2. 连接方式:热熔连接	个	8			
10	040502003006	塑料管管件	1. 材质及规格:双熔60度弯头 DN110 聚乙烯PE100 2. 连接方式:热熔连接	个	20			
11	040502003007	塑料管管件	1. 材质及规格:双熔90度弯头 DN110 聚乙烯PE100 2. 连接方式:热熔连	个	19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛镇查干陶日木村农业灌溉供水管 标段：伊金霍洛镇查干陶日木村农业灌溉供水管线项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			接					
12	040502003008	塑料管管件	1. 材质及规格:双熔短管 DN110 聚乙烯PE100 2. 连接方式:热熔连接	个	5			
13	040502003017	塑料管管件	1. 材质及规格:双盘11.25度弯头 DN110 聚乙烯PE100 2. 连接方式:热熔连接	个	1			
14	040502003016	塑料管管件	1. 材质及规格:热熔三通 DN110 聚乙烯PE100 2. 连接方式:热熔连接	个	20			
15	040502003009	塑料管管件	1. 材质及规格:热熔四通 DN110 聚乙烯PE100 2. 连接方式:热熔连接	个	6			
16	040502003010	塑料管管件	1. 材质及规格:盘熔11.25度弯头 DN110 聚乙烯PE100 2. 连接方式:热熔连接	个	3			
17	040502003011	塑料管管件	1. 材质及规格:盘熔22.5度弯头 DN110 聚乙烯PE100 2. 连接方式:热熔连接	个	2			
18	040502003013	塑料管管件	1. 材质及规格:盘熔60度弯头 DN110 聚乙烯PE100 2. 连接方式:热熔连接	个	1			
19	040502007001	盲堵板制作、安装	1. 材质及规格:盲板 DN110 聚乙烯PE100 2. 连接方式:热熔连接	个	35			
20	040502004001	转换件	1. 材质及规格:钢塑过渡 DN110 2. 连接方式:法兰连接	个	77			
21	040504002001	混凝土井	1. 阀门井 采用地面操作矩形闸阀井, 尺寸为1400mmX1400mmX1800mm, 做法参见07MS101-2-87。	座	34			
22	040502008001	套管制作、安装	1. 柔性防水套管 DN150	个	68			
23	040502005001	阀门	1. 材质及规格:双盘闸阀 DN110 聚乙烯PE100 2. 连接方式:热熔连接	个	197			
24	040504002002	混凝土井	1. 排气井 采用矩形排气井, 尺寸为1200mmX1200mmX1750mm, 做法参见07MS101-2-162。	座	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 伊金霍洛镇查干陶日木村农业灌溉供水管
线项目-管网

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 伊金霍洛镇查干陶日木村农业灌溉供水管线项目-管网 标段: 伊金霍洛镇查干陶日木村农业灌溉供水管线项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伊金霍洛镇查干陶日本村农业灌溉供水管线项目-管网

标段：伊金霍洛镇查干陶日木村农业灌溉供水管线项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：伊金霍洛镇查干陶日本村农业灌溉供水管线项目-管网

标段：伊金霍洛镇查干陶日木村农业灌溉供水管线项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

伊金霍洛镇查干陶
日木村农业灌溉供
水管线项目-土方 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 伊金霍洛镇查干陶日木村农业灌溉供水管
线项目-土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛镇查干陶日木村农业灌溉供水管线项目-土方 标段：伊金霍洛镇查干陶日木村农业灌溉供水管线项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伊金霍洛镇查干陶日本村农业灌溉供水管线项目-土方

标段：伊金霍洛镇查干陶日木村农业灌溉供水管线项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：伊金霍洛镇查干陶日木村农业灌溉供水管线项目-土方

标段：伊金霍洛镇查干陶日木村农业灌溉供水管线项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：